



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
Klasa: 363-05/16-01/01  
Ur. Broj: 238/14-03-16-15  
Kloštar Ivanić, 03.05.2016.

Na temelju članka 58. Odluke o komunalnom redu („Službene novine“ Općine Kloštar Ivanić 04/2011)  
daje se

### SUGLASNOST

Na prekop javne površine Vukovarska ulica, **Kloštar Ivanić**, k.č.br. 3993 k.o. **Ivanić Grad**, a za potrebe **popravka kanalizacionog šahta**.

Investitor: **Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad**

Ova SUGLASNOST izdaje se pod uvjetima da investitor izvrši slijedeće:

- a) prekop javne površine
- na mjestu prekopa strojno izrezati asfaltnu površinu,
  - prekop izvesti ručno zbog prisustva podzemnih instalacija, a u protivnom investitor snosi svu štetu ako se ošteti bilo koja od podzemnih instalacija,
  - prijelaz ispod asfaltne prometnice u pravilu vršiti bušenjem ispod ceste uz dužnu pažnju da ne dođe do oštećenja drugih instalacija,
  - propisanim znakovima osigurati siguran promet pješaka i vozila,
  - **zatvaranje prometa Vukovarska ulica – Lipovec Lonjski od početka ŽC 3041 do početka ŽC 3074 dozvoljava danas 03.05.2015. u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz propuštanje stanara i školskog autobusa**
  - nakon izvršenog priključka prekopanu površinu dovesti u prvobitno stanje na slijedeći način:
    1. Na poziciji prekopa i otkopanih instalacija iste zatrpati slojem čistog pijeska iznad čega treba staviti traku upozorenja.
    2. Nasip zemljanog materijala vršiti u slojevima debljine maksimalno 30 cm sa nabijanjem.
    3. Završni sloj izvesti kamenim ili šljunčanim materijalom u sloju debljine 40 cm s potrebnim nabijanjem.
    4. Na tako pripremljeni sloj izvesti betonsku podlogu debljine 20 cm, MB 20 koji je potrebno armirati čeličnom mrežom.
    5. Betonsku podlogu izvesti nižu od asfaltnog zastora za 4 cm.



6. Izvršiti ponovno asfaltiranje prekopa asfaltom AB-8 debljine 4 cm u uvaljanom stanju uz prethodno premazivanje betonske podloge bitumenskom emulzijom.

7. Ako je prilikom prekopa došlo do oštećenja horizontalne signalizacije, istu je potrebno obnoviti.

b) prekop javnih zelenih površina

- mjesto prekopa javne zelene površine potrebno je dovesti u prvobitno stanje uvažavajući propisani način sanacije kao u točki 1. i 2. prekopa javnih asfaltnih površina sa završnim valjanjem zemljanog nasipa i sijanjem travne smjese.

c) Suglasnost se izdaje prema zahtjevu izvođača.

**Opće odredbe:**

Investitor odnosno izvođač dužni su cestu i okoliš dovesti u konačno tehnički ispravno stanje, kao i sva naknadna slijeganja prekopanih površina u trupu ceste u roku 2 godine od dana primopredaje, obvezuju se izvršiti na vlastiti trošak. Prilikom primopredaje investitor je dužan priložiti atest o zbijenosti prekopanih površina.

Za osiguranje radova i prometa na cesti investitor snosi troškove privremene tehničke regulacije prometa i održavanje potrebnog režima do završetka radova.

Odgovorna osoba izvođača radova, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Ivanić-Grad je Damir Ćosić, broj mobitela: 091/6035-427.

Odmah po završetku radova sva privremena signalizacija i oprema mora biti uklonjena.

Sve eventualne štete nastale na cesti izazvane radnjama i aktivnostima iz ove suglasnosti kao i štete trećim osobama snosi investitor.

Uslijed nepridržavanja svih odredbi iz ove suglasnosti investitor snosi sve zakonske posljedice.



Pročelnica:

Sanela Đura, mag.iur.

O tome obavijest:

1. PP Ivanić-Grad
2. Obiteljski radio Ivanić-Grad
3. Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.