



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
KLASA: 361-01/24-01/020  
UR.BROJ: 238-14-02-24-2  
Kloštar Ivanić, 02.10.2024.

## POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Poštovani,

Naručitelj OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ pokrenuo je nabavu robe za dječje igralište područnog objekta DV Proljeće Ščapovec, evidencijski broj nabave 57/2024 te objavljujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 € bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 66.360,00 € bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava robe za dječje igralište područnog objekta DV Proljeće Ščapovec sukladno Troškovniku iz ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 22.896,00 €

### 2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- Način izvršenja: prema nalogu naručitelja, vrsta predmeta nabave je određena u Troškovniku iz Poziva; račun će se ispostavljati temeljem količina stvarno izvedenih radova i ugrađene opreme. Stvarno izvedena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina predviđenih nalogom naručitelja, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne mogu prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a.
- Rok izvršenja: 31.12.2024.
- Rok trajanja ugovora: 31.12.2024.
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
- Mjesto izvršenja: područni objekt DV Proljeće Ščapovec;
- Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od ispostave računa, koji se može ispostaviti po obostrano potpisanom Zapisniku o primopredaji izvedenih radova i ugrađene opreme, na adresu Naručitelja: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić s naznakom "Dječje igralište područnog objekta DV Proljeće Ščapovec";
- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV;
- Kriterij odabira ponuda: (uz obavezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena sposobnog ponuditelja;
- Isključenje i dokazi sposobnosti:
  - izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kojim se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave,
  - bonitet ponuditelja,
  - potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga,
  - svi dokazi ne smiju biti stariji od 30 dana od dana dostave Poziva za slanje ponuda;
- Ostalo:
  - jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika na iznos do 500,00 €,

- izjava ponuditelja da će u slučaju odabira u trenutku sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora (bez PDV),
- izjava ponuditelja da će u slučaju odabira dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (rok je 2 godine) u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), važeće do isteka jamstvenog roka.
- izjava o nepromjenjivosti cijene za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.
- Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

### 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- **Ponudbeni list** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- **Troškovnik** (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- **Dokaze** (traženi dokumenti)
- **Jamstvo za ozbiljnost ponude**
- **Tražene izjave**

### 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da vašu ponudu dostavite:

- **Rok za dostavu ponude:** ponudu je potrebno dostaviti do 12:00 sati dana 11.10.2024. godine;
- **Način dostave ponude:** osobno ili poštom s naznakom na omotnici „ne otvaraj - ponuda za dječje igralište područnog objekta DV Proljeće Ščapovec“,
- **Mjesto dostave ponude:** Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.
- **Adresa za preuzimanje dodatne dokumentacije ako je potrebno:** Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.

Otvaranje ponuda će se održati u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po ZJN-u javno otvarati ponude jednostavne nabave). Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenja obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave.

### 5. OSTALO

- Obavijest u vezi predmeta nabave: kontakt osoba: Marija Kušar, e-mail: [marija.kusar@klostar-ivanic.hr](mailto:marija.kusar@klostar-ivanic.hr) telefon: 2823-140, telefaks: 2892-450
- Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave:



Sanela Đura

Mateja Šviglin

Marija Kušar

Šviglin  
Kušar

**PONUDBENI LIST****Predmet nabave: „Dječje igralište područnog objekta DV Proljeće Ščapovec“****Naručitelj:** OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, ŠKOLSKA 22, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ, OIB:18133797436**Odgovorna osoba Naručitelja:** ŽELJKO FILIPOVIĆ**Naziv ponuditelja:****Adresa (poslovno sjedište):****OIB:****Poslovni (žiro) račun:****Broj računa (IBAN):****BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:****Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):**      **DA**      **NE****Adresa za dostavu pošte:****E-pošta:****Kontakt osoba:****Tel:****Fax:****PONUDA****Broj ponude:****Datum ponude:****Cijena ponude bez PDV:****PDV:****Cijena ponude s PDV:**

\_\_\_\_\_  
Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja  
(ime i prezime, potpis)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |             |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------|
|          | <b>UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA LOKACIJI ŠČAPOVEC - dječji vrtić</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |             |       |
|          | <b>Naručitelj: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, ŠKOLSKA 22, 10312 Kloštar Ivanić</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |             |       |
|          | <b>TROŠKOVNIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |             |       |
| br.st    | opis radova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jed.mj.        | količina | jed. cijena | iznos |
| <b>1</b> | <b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |             |       |
|          | Organiziranje gradilišta prema dogovoru s naručiteljem, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta, opskrbom vodom i električnom energijom, ograđivanje gradilišta                                                                                                                                                                                                              | pauš.          | 1,00     |             |       |
|          | Razmjeravanje i iskolčenje terena za pozicije budućeg dječjeg igrališta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pauš.          | 1,00     |             |       |
|          | Strojno ručni iskop humusa kao priprema za polaganje umjetne trave, skinuti humus u debljini od 10 cm, pripremiti posteljicu nabijanjem i valjanjem za polaganje geotekstila.                                                                                                                                                                                                        |                |          |             |       |
|          | Obračun radova: Rad se obračunava po m <sup>3</sup> izvedenog iskopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 9,00     |             |       |
| 1.2.     | Strojno-ručni iskop za temelje elemenata za igru. Stranice iskopa moraju biti pravilne. U cijenu je uključen iskop, utovar na vozilo, prijevoz, istovar i razastiranje zemljanog materijala. Uklonjeni materijal deponirati u blizini iskopa ili na privremenu deponiju na parceli koja se formira na mjestu koje odredi nadzorni inženjer ili na deponiju udaljenu do 5 km.         |                |          |             |       |
|          | Obračun radova: Rad se obračunava po m <sup>3</sup> izvedenog iskopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 4,22     |             |       |
|          | Dobava i ugradnja geotekstila (300g/m <sup>2</sup> ) s potrebnim preklapima u slojeve podloge ispod površine za igru dječjeg igrališta. Obračun po m <sup>2</sup> obložene površine bez preklopa.                                                                                                                                                                                    |                |          |             |       |
|          | Obračun radova: Rad se obračunava po m <sup>2</sup> ugrađenog geotekstila                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 90,00    |             |       |
|          | Dobava i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm kao podloga za polaganje umjetne trave u debljini od 5 cm. Postava pijeska se vrši valjanjem i polijevanje vodom kako bi se spriječilo poslije nabiranje umjetne trave uslijed atmosferskih utjecaja                                                                                                                                    |                |          |             |       |
|          | Obračun radova: Rad se obračunava po m <sup>3</sup> ugrađenog pijeska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 4,50     |             |       |
|          | Dobava i ugradnja umjetne trave debljine 30 mm. Trava se postavlja na priepripremljenu posteljicu od pijeska. Postavljanje trave vrši se u rolama, raspoređuje se na tlo a zatim se površine spajaju dvokomponentnim ljepilom i spojnom trakom. Sva vlakna moraju biti u istom smjeru. Nakon postave trave površina se sipa s kvarcnim pijeskom. Kvarcni pijesak uključiti u cijenu. |                |          |             |       |
|          | Obračun radova: Rad se obračunava po m <sup>2</sup> ugrađene umjetne trave                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 90,00    |             |       |



- 1.6. Dobava i ugradnja gumenih rubnjaka 145/400/1000 za oblaganje postojećeg betonskog zidića koji okružuje igralište. Rubnjake ugraditi u skladu s uputama proizvođača.

Obračun radova:

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| Rad se obračunava po m1. | m' | 47,00 |
|--------------------------|----|-------|

- 1.8. Dobava materijala, priprema i izvedba betonskih ploča, trakastih temelja i temelja samaca za sprave, izvedba temelja u zemlji. Temelji promjenljivog presjeka prema detaljnim nacrtima, dubina od 30 do 60 cm.

Betoniranje se izvodi betonom razreda C 25/30, XC2, u dvostranoj oplati.

Stavka uključuje rad, materijal, vibriranje, njegu betona, izvedbu oplata, ugradnju betona, sve potrebno za potpuno dovršenje konstruktivnog elementa.

Obračun radova:

|                                          |                |      |
|------------------------------------------|----------------|------|
| Rad se obračunava po m3 izvedenih radova | m <sup>3</sup> | 2,50 |
|------------------------------------------|----------------|------|

|                                                               |       |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|
| Čišćenje gradilišta nakon ugradnje opreme, podloge i rubnjaka | pauš. | 1,00 |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|

**UKUPNO 1. GRAĐEVINSKI RADOVI**

|   |                                            |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | MONTAŽNI RADOVI - OPREMA DJEČJEG IGRALIŠTA |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------|--|--|--|--|

**NAPOMENA II:** Nabava, doprema i postava sprava za dječje igralište. Sprave su kombinacija drvene i metalne konstrukcije koja se učvršćuje vijcima sa maticom. Sva proizvedena igrala trebaju biti proizvedena a način da su u skladu s normom HRN EN 1176 ili jednakovrijedno, tehničkim propisima za drvene i čelične konstrukcije ili jednakovrijedno i projektnom dokumentacijom. Izvođač elemenata za igru mora izraditi radionički nacrt za svaki element pri čemu izvedba i ugradnja moraju odgovarati odredbama norme HRN EN 1176 ili jednakovrijedno. Za cjelokupnu izvedbu i ugrađenu opremu izvođač izdaje certifikat / izjavu o sukladnosti proizvoda s normom HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.

2.1. **Sprava A.1.  
TOPOGRAFSKI ELEMENT BRIJEG S TOBOGANOM**

Topografski element jedinstvenog dizajna, izrađen od metalne konstrukcije, poliesterskog kompozita i gumenog granulata. Elementi sprave su stepenice, grifovi za penjanje, tobogan. Visina topografskog elementa je 0,9 m. Sprava služi za poticanje socijalizacije, utječe na razvoj koordinacije i ravnoteže, balansiranje.

Topografski element brijeg s toboganom ima dimenzije Ø240 cm, 90 cm v s tolerancijom  $\pm 5$  % cm. Sprava je temeljena na betonske temelje raspoređene u skladu s nacrtom opreme. Gornji rub temelja je potrebno izvesti na dubini od 30 cm od konačne kote uređenog terena. Proizvod treba biti u potpunosti izrađen u skladu sa normom EN 1176 ili jednakovrijednom.

Obračun radova: Rad se obračunava po komadu ugrađene opreme

kom 1,00

2.2. **Sprava A.2.  
KOMBINIRANO IGRALO S TOBOGANOM**

Kombinirana igralo s toboganom napravljeno je od drvene konstrukcije koja je obrađena zaštitnim sredstvima, metalnih dijelova koji su obrađeni cinčanjem i plastifikacijom. Ograda je napravljena od polietilenskih ploča otpornih na atmosferske utjecaje. Mreža za penjanje je napravljena od poliamidnog užeta u boji, tobogan je od inoxa, most na lancima i most od mreže spajaju međuočno tri kućice. Kapacitet sprave su 25 korisnika. Sprava služi za poticanje socijalizacije korisnika, potiče timski rad, balansiranje, ravnotežu, koordinaciju, penjanje, provlačenje, spuštanje, puzanje, balans . Ukupne dimenzije opreme su 386d286š180v cm s tolerancijom  $\pm 5$  %. Sprava se temelji na prije pripremljen betonski temelj. Kombinirana sprava s toboganom mora u potpunosti biti izvedena prema Normi HRN EN 1176.

Obračun radova: Rad se obračunava po komadu ugrađene opreme

kom 1,00

2.4. **Sprava A.3.**  
**NJIHALICA ZA ČETVERO DJECE**

Njihalica se sastoji od čelične opruge obrađene cinčanjem i plastifikacijom. Na oprugu je pričvršćena nosiva konstrukcija i četiri sjedalice od polietilena visoke gustoće. Ukupne dimenzije njihalice su 116d116š63v s tolerancijom  $\pm 5\%$ . Njihalica se temelji na prije pripremljen betonski temelj. Njihalica za četvero u potpunosti mora biti izvedena po Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.

Obračun radova: Rad se obračunava po komadu ugrađene opreme

kom 1,00

2.5. **Sprava A.4.**  
**PJEŠČANIK**

Pješčanik se sastoji od drvene konstrukcije zaštitnim sredstvima protiv atmosferskih utjecaja. Pješčanik je mobilan i na nogama visine 60 cm. Ukupne dimenzije pješčanika su 80d80š60v cm s tolerancijom  $\pm 5\%$ . Pješčanik se temelji na prije pripremljen betonski temelj. Pješčanik u potpunosti mora biti izvedena po Normi HRN EN 1176 ili jednakovrijedno.

Obračun radova: Rad se obračunava po komadu ugrađene opreme

kom 1,00

2.9. **DOBAVA I UGRADNJA OPREME**

kpl 1,00

**UKUPNO 2. MONTAŽNI RADOVI**

**REKAPITULACIJA**

**1. GRAĐEVINSKI RADOVI**

**2. MONTAŽNI RADOVI - OPREMA DJEČJEG IGRALIŠTA**

**SVEUKUPNO**

**pdv (25%)**

**SVEUKUPNO**